

---

## PRZEDMIAR ROBÓT.

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia biurowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach  
ADRES INWESTYCJI : 44-350 Gorzyce ul Raciborska 27  
INWESTOR : Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach  
ADRES INWESTORA : 44-350 Gorzyce ul Raciborska 27  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiktor Kiermaszek upr. bud. 803/76  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Wiktor Kiermaszek  
DATA OPRACOWANIA : 04.04.2018

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.04.2018

KIEROWNIK  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W GORZYCACH  
Data Zatwierdzenia  
mgr Janina Piórowa

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Pomieszczenie biurowe OPS	1	18
1.1	Roboty rozbiorowe i zabezpieczające	1	10
1.2	Sufit podwieszony typu TERMATEX	11	11
1.3	Zabudowa kratki wentylacyjnej.	12	14
1.4	Roboty malarskie	15	18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pomieszczenie biurowe OPS			
1.1		Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające			
1	1 KNR-W 4- d.1. 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
	1	4.64*3.07	m <sup>2</sup>	14.245	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.245</b>
2	2 KNR-W 2- d.1. 02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
	1 analogia	1.35*1.80	m <sup>2</sup>	2.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.430</b>
3	3 KNR-W 2- d.1. 02 0923-01	Oslony drzwi folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
	1 analogia	0.90*2.10	m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
4	4 KNR 4-01 d.1. 1205-01	Zerwanie starych tapet - ZE ŚCIAN.	m <sup>2</sup>		
	1	(3.07+4.64)*2*2.75	m <sup>2</sup>	42.405	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.405</b>
5	5 d.1. kalk. własna	Rozebranie sufitu podwieszonoego typu TERMATEX	m <sup>2</sup>		
	1	4.62*3.11	m <sup>2</sup>	14.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.368</b>
6	6 KNR 4-01 d.1. 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
	1	14.36*0.015	m <sup>3</sup>	0.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.215</b>
7	7 KNR 4-01 d.1. 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
	1	Krotność = 14 0.215	m <sup>3</sup>	0.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.215</b>
8	8 d.1. kalk. własna	Oplata utylizacyjna	m <sup>3</sup>		
	1	0.215	m <sup>3</sup>	0.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.215</b>
9	9 KNR 4-04 d.1. 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
	1	0.10	t	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
10	10 KNR 4-04 d.1. 1107-02	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
	1	0.10	t	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
1.2		Sufit podwieszony typu TERMATEX			
11	11 NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszono o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m <sup>2</sup>		
	d.1. 202 2702-01	4.62*3.11	m <sup>2</sup>	14.368	
	2			<b>RAZEM</b>	<b>14.368</b>
1.3		Zabudowa kratki wentylacyjnej.			
12	12 KNR 4-01 d.1. 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - DLA ZABUDOWY KRATKI WENTYLACYJNEJ.	szt.		
	3	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	13 KNR 4-01 d.1. 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.		
	3	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	14 KNR 4-01 d.1. 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - PO ZABUDOWIE KRATKI WENTYLACYJNEJ.	m <sup>2</sup>		
	3	(do 1 m2 w 1 miejscu)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	0.5		m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
1.4		<b>Roboty malarskie</b>			
15	KNR-W 4-	Układanie tapet gładkich na styk - TAPETA ZWYKŁA POD MALOWA-	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1205-03	NIE EMULSYJNE.			
4		(3.07+4.64)*2*2.75-<otwory>0.90*2.10-1.35*1.80+<oscieża okienna>(1.80* 2+1.35)*0.25	m <sup>2</sup>	39.323	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.323</b>
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02	ścian - MALOWANIE TAPET			
4	analogia	(3.07+4.64)*2*2.75-<otwory>0.90*2.10-1.35*1.80+<oscieża>(1.80*2+1.35)* 0.25	m <sup>2</sup>	39.323	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.323</b>
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1212-02	szpachlowanych jednokrotnie - OŚCIEŻNICA STAŁOWA DRZWIOWA			
4		(2.05*2+0.85)*0.20	m <sup>2</sup>	0.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.990</b>
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur C.O. o średnicy do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
4			m	2.000	
	2.0				
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>